

PRZEDMIAR ROBÓT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWY I KODY ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

PRZEDMIAR ROBÓT

DZIAŁ: 45 000 000 ROBOTY BUDOWLANE

45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Przebudowa i rozbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia 8/10			PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Pozycja	STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednost. ZŁ	Wartość ZŁ
1	2	3	4	5	6	7
ROZDZIAŁ NR 1: Instalacje elektryczne						
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE			KOD CPV 45310000-3			
1	ST01.01.	Montaż tablicy rozdzielczej R-GA wraz z badaniami i próbami pomontażowymi	kpl	1		
2	ST01.01.	Montaż tablicy rozdzielczej R-GA1 wraz z badaniami i próbami pomontażowymi	kpl	1		
3	ST01.01.	Montaż tablicy rozdzielczej R-GA2 wraz z badaniami i próbami pomontażowymi	kpl	1		
4	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej Monsun2 LED z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	kpl	8		
5	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej TASK WALL MP PO z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	kpl	6		
6	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej TASK SQ 450 CEIL MP SO z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	9		
7	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej TASK MP PO 12 z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	10		
8	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej TASK MP PO 15 z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	3		
9	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej VELA R 450D/I OPALW z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	5		
10	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej STRETTA ECO IP40 OH z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	3		
11	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej iTech M2 302 m AT/W z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	2		
12	ST01.01.	Montaż oprawy oświetleniowej ONTEC R M2 302 M AT/W z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	9		
13	ST01.01.	Montaż wyłącznika 1-bieg. p/t systemu Sistena z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	13		
14	ST01.01.	J.w. lecz przełącznika świecznikowego	szt	2		
15	ST01.01.	J.w. lecz przełącznika schodowego	szt	3		
16	ST01.01.	J.w. lecz przełącznika krzyżowego	szt	1		
Do przeniesienia						

Przebudowa i rozbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia 8/10			PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Pozycja	STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednost. ZŁ	Wartość ZŁ
1	2	3	4	5	6	7
				Z przeniesienia		
17	ST01.01.	Montaż wyłącznika 1-bieg. szczelnego systemu Plexo z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	7		
18	ST01.01.	J.w. lecz przełącznika schodowego	szt	1		
19	ST01.01.	Montaż przycisku sterowniczego w obudowie czerwonej wyposażonej w szybkę z napisem „Wyl. p.poż.” z przygotowaniem podłoża i badaniem obwodu	kpl	1		
20	ST01.01.	Montaż gniazd wtyczkowych 230V 16A 2P+Z p/t z przygotowaniem podłoża , podłączeniem i badaniem obwodu	szt	3		
21	ST01.01.	J.w. lecz podwójne	szt	40		
22	ST01.01.	Montaż gniazd wtyczkowych szczelnych 230V 16A 2P+Z systemu Plexo z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	szt	6		
23	ST01.01.	Montaż zestawu systemu Plexo: puszka natynkowa podwójna pionowa + gniazdo wtyczkowe 230V 16A 2x2P+Z z przygotowaniem podłoża, podłączeniem i badaniem obwodu	kpl	7		
24	ST01.01.	Wykonanie wewnętrznych linii zasilających Cu 5x6mm ² układanymi p/t z wykuciem bruzd, zatynkowaniem, przekuciami przez ściany z podłączeniem i badaniem obwodów	m	16		
25	ST01.01.	Wykonanie instalacji przewodem kabelkowym Cu do 3x2,5mm ² ułożonym w listwach elektroenergetycznych wraz z montażem listew, podłączeniem i badaniem obwodów	m	35		
26	ST01.01.	Wykonanie instalacji siłowych i gniazd wtyczkowych przewodem kabelkowym Cu do 3x2,5mm ² ułożonym p/t z wykuciem bruzd, przekuciami przez ściany z podłączeniem, badaniem obwodów	m	365		
27	ST01.01.	Wykonanie instalacji oświetleniowej przewodem kabelkowym Cu do 5x1,5mm ² ułożonym p/t z wykuciem bruzd, przekuciami przez ściany z podłączeniem i badaniem obwodów	m	260		
28	ST01.01.	Wykonanie instalacji wyrównawczej Cu do 1x25mm ² układanymi w rurkach z wykuciem bruzd, zatynkowaniem, przekuciami przez ściany z podłączeniem i pomiarami	kpl	1		
				Do przeniesienia		

Przebudowa i rozbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia 8/10			PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Pozycja	STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednost. ZŁ	Wartość ZŁ
1	2	3	4	5	6	7
29	ST01.01.	Montaż instalacji odgromowej drutem stalowy, ocynkowany Ø 8mm z połączeniami i pomiarami pomontażowymi	kpl	1	Z przeniesienia	
30	ST01.01.	Demonataż instalacji elektrycznych wewnętrznych	kpl	1		
RAZEM						
Rozdział 1 - Instalacje elektryczne						
Przenieść do podsumowania przedmiaru robót						

Przebudowa i rozbudowa budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu przy ulicy 27 Grudnia 8/10		PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSUMOWANIE		
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE			Razem ZŁ
1	Rozdział 1 - Instalacje elektryczne			
RAZEM				